

**PRESUPUESTO PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES  
 PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS -CARANAVI**

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1,0	PROV. Y COLOC. CIELO FALSO DE PVC e=13 mm de 6 x 0,20 m	m2	25,43
2,0	PROV. Y COLOC. CIELO FALSO DE YESO CON AGLOMERADOS DE 60x60 cm	m2	6,00
3,0	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ANTIACIDA	m2	234,70
4,0	PISO DE CERÁMICA ANTIACIDA	m2	20,67
5,0	PISO DE CERÁMICA ANTIACIDA (sin cerámica)	m2	108,37
6,0	ZOCALO DE CERÁMICA ANTIACIDA	m	37,55
7,0	RETIRO Y REPOSICIÓN DE MALLA MILIMETRICA	m2	18,90
8,0	REVOQUE DE ESTUCO	m2	28,99
9,0	PINTURA ANTICORROSIVA	m2	28,99
10,0	HORMIGON SIMPLE PARA DRENAJES	m3	1,18
11,0	REJILLAS DE DRENAJES METALICO 0,3x1 m	m	25,00
12,0	MURO LADRILLO GAMBOTE	m2	31,05
13,0	MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:2	m3	0,40
14,0	PROV. Y COLOC. DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO	m2	8,03
15,0	RETIRO Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	m2	1,80
16,0	RETIRO PISO DE CERÁMICA	m2	20,67
17,0	RETIRO REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ANTIACIDA	m2	73,28
18,0	RETIRO REVOQUE DE ESTUCO Y PINTURA	m2	125,12
19,0	RETIRO DE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA	m2	25,43
20,0	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Glb	1,00
21,0	PINTURA EPOXICA	m2	23,50
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>Bs279.424,49</b>

**El presupuesto es de Doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos veinticuatro con 49/00 Bolivianos.**